

Обект: "Рехабилитация на общински околовръстен път на гр. Ветово от км 0+000 /Ш-2001 Русе– Глоджево/ до км 3+300 /Ш-2302 Червена вода–ветово– Сеново/ и строителство на нов път по трасе на съществуващ полски път в участък от км 1+460 до км 1+780, Община Ветово, област Русе"

Фаза: ТП - Редакция 0

Част: Елементи на техническата инфраструктура

Количествена сметка за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет – 3.3 км

No по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Тесен изкоп с ширина 0,4м и дълбочина 0,9м	м3	1188.0		
2	Ръчени изкоп за оформяне на земно легло	м3	120.00		
3	Изкоп за ревиз. Шахти 1/1/1,25	м3	37.00		
4	Доставка и монтаж на предпазни тръби от полиетилен с висока плътност /HDPE/ външен диаметър Ф110, дебелина на стената мм. и аксесоари към тях	м	3070.00		
5	Доставка и монтаж на стом. тръба ф106мм /обсадна тр. Кабел/	м	220.00		
6	Изграждане на зидани шахти 1/1/1,25 с капак	бр	19		
7	Доставка и полагане на ШКС 01 с един капак	бр	9		
8	Доставка и полагане на сигнална лента с жълт цвят, широка 20см и позволяваща удължение мин. 300% с надпис "Внимание! Оптичен кабел".	м	3490.00		
9	Обратен насип	м3	1360.00		
10	Доставка и монтаж на комплект репери и обозначителни табелки	бр	28.00		
11	Подравняване и възстановяване на терена около трасето с необходимата ширина	м2	1390.00		