

## ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

### ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№6/14.12.2016 г.

Днес, 14.12.2016 год. на основание Протокол от 12.12.2016 год. на комисия, назначена със Заповед №693/09.12.2016 год. на кмета на община Ветово във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, между:

**ОБЩИНА ВЕТОВО**, област Русе, със седалище и адрес на управление: гр. Ветово п.к.7080, област Русе, ул. "Трети март" №2, БУЛСТАТ 000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев – кмет на община Ветово и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител на община Ветово, наричана по-долу Възложител, от една страна

и

**„ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, ул. „Княз Борис“ I, №120, ЕИК/БУЛСТАТ 116044896, представлявано от Миглена Васкова Симеонова - управител, наричан по-долу за краткост "Изпълнител" от друга страна, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение, със свои сили и средства, качествено и съгласно установения в този договор срок, основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово, в съответствие с приложената количествено-стойностна сметка.

1.2. Дейностите по предходния член следва да бъдат извършени в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи неразделна част от договора.

#### **II. ЦЕНИ**

2.1. Общата цена за изпълнение на договора, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя е в размер на **248 030.39 лв.** (словом: **двеста четиридесет и осем хиляди, тридесет лева, тридесет и девет стотинки**) без ДДС и в размер на **297 636.47 лв.** (словом: **двеста деветдесет и седем хиляди, шестстотин тридесет и шест лева, четиридесет и седем стотинки**) с ДДС, формирана от стойността на отделните подобекти, както следва:

✓ Подобект №1: „Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена станция-от км 0+000 до км. 3+900“; - 24 785.27 лв. (словом: **двадесет и четири хиляди, седемстотин осемдесет и пет лева, двадесет и седем стотинки**) без ДДС, или 29 742.32 лв. (словом: **двадесет и девет хиляди, седемстотин четиридесет и два лева, тридесет и две стотинки**) с ДДС;

✓ Подобект №2: „Основен ремонт на общински път RSE 3064- Сеново-Гробищен парк-от км.0+000 до км. 1+100“ – 24 785.27 лв. (словом: **двадесет и четири хиляди, седемстотин осемдесет и пет лева, двадесет и седем стотинки**) без ДДС, или 29 742.32 лв.

(словом: двадесет и девет хиляди, седемстотин четиридесет и два лева, тридесет и две стотинки) с ДДС;

✓ Подобект №3: „Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ – от км. 0+000 до км.4+500“ – 21 826.00 лв. (словом: двадесет и една хиляди, осемстотин двадесет и шест лева) без ДДС, или 26 191.20 лв. (словом двадесет и шест хиляди, сто и деветдесет и един лева, двадесет стотинки) с ДДС;

✓ Подобект №4: „Основен ремонт на улици в гр. Ветово“ – 74 355.81 лв. (словом: седемдесет и четири хиляди, триста петдесет и пет лева, осемдесет и една стотинки) без ДДС, или 89 226.97 лв. (словом: осемдесет и девет хиляди, двеста двадесет и шест лева, деветдесет седем стотинки) с ДДС;

✓ Подобект №5: „Основен ремонт на улици в гр. Глоджево“ – 74 355.81 лв. (словом: седемдесет и четири хиляди, триста петдесет и пет лева, осемдесет и една стотинки) без ДДС, или 89 226.97 лв. (словом: осемдесет и девет хиляди, двеста двадесет и шест лева, деветдесет и седем стотинки) с ДДС;

✓ Подобект №6: „Основен ремонт на улици в с. Смирненски“ - 27 922.23 лв. (двадесет и седем хиляди, деветстотин двадесет и два лева, двадесет и три стотинки) без ДДС, или 33 506.69 лв. (словом: тридесет и три хиляди, петстотин и шест лева, шестдесет и девет стотинки) с ДДС.

2.2.Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка – 3.50 лв.
- доставно-складови разходи – 10 %
- допълнителни разходи върху труда – 80 %
- допълнителни разходи върху механизацията – 40 %
- печалба – 10 %

1.3.Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в т. член П.2.1.

### III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Възложителят заплаща цената по т.П.2.1. по посочените в офертата на Изпълнителя единични цени, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността на договора с ДДС в срок от 10 /десет/ работни дни след издадена фактура, покриваща пълния размер на аванса.
- **Окончателно плащане** – (разлика между предложената цена за изпълнение и преведеното авансово плащане) - в срок от 30/тридесет/ дни след завършване и предаване на обекта с протокол и издадена фактура.

3.2.Плащанията се извършват по оригинални фактури, след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на Изпълнителя.

3.3.Плащанията на договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: Токуда Банк АД-клон Разград

IBAN:BG 87 CREX 9260 1011 3228 00  
BIC: CREX BGSF

3.4.В случай, че в офертата на Изпълнителя е предвидено участие на подизпълнител/и Изпълнителят е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

#### **IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

4.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

4.2. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности, предмет на договора е 90 (деветдесет ) календарни дни, съгласно представените от Изпълнителя в неговата оферта Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора.

4.3.Срокът за изпълнение на СРР дейностите започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4.За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2 се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА**

5.1. Възложителят се задължава:

- да предоставя на Изпълнителя необходимите и налични документи и данни, намиращи се при Възложителя, необходими за изпълнение на строежите.

- да окаже на Изпълнителя достъп до строежа.

- да заплати изпълнените работи по реда и условията посочени в договора.

- да осигури инвеститорски контрол;

- да осигури безвъзмездно терен на Изпълнителя за временно съхранение на изкопани земни маси, складиране на материали, техника и механизация.

5.2.Възложителят е длъжен в срок от 5 /пет/ работни дни да реагира на писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др. от Изпълнителя.

5.3.По всяко време в хода на строителството Възложителят има право на достъп до Строителната площадка и Строежите за контролиране на прогреса и качеството на СРР, както и да изисква:

а) писмени и устни обяснения от Изпълнителя и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СРР;

б) всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и

допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

5.4. Възложителят има право да дава мотивирани писмени указания на Изпълнителя да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СРР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качествено изпълнение на СРР.

5.5. Възложителят има право да спре строителните дейности във връзка със задължение по действащото законодателство или поради неблагоприятни метеорологични условия отнасящи се за района на изпълнение на СРР. Неблагоприятните метеорологични условия се доказват със справка от БАН – “Национален Институт по Метеорология и Хидрология - регионален център”.

5.6. Указанията по предходните алинеи се отразяват с уведомително писмо и през периода на „спиране” не тече срока за изпълнение на подобекта/дейност.

5.6. Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение и влагане на некачествени строителни продукти.

5.7. Спирането на СРР по силата на предходната алинея не води до спиране на срока за изпълнение на съответния подобект/дейност и не може да служи за основание за удължаването му.

5.8. Изпълнителят има право:

- да получава необходимите и налични документи и данни, намиращи се при Възложителя, необходими за изпълнение на строежите.

- да получава отговори и съдействие в срок от 5 /пет/ работни дни при писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др.

- да получи достъп до строителната площадка на строежите.

- на заплащане за изпълнените работи по реда и условията посочени в договора.

- да ползва безвъзмездно терен предоставен от Възложителя за временно съхранение на изкопани земни маси, складиране на материали, техника и механизация.

5.9. Изпълнителят се задължава да осигурява необходимата механизация, транспортни средства и оборудване съгласно офертата си, което му е необходимо за точното изпълнение на договора.

5.10. При изпълнение на СРР и на другите Дейности по договора Изпълнителят ще разполага и използва механизация, транспортни средства и оборудване със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

5.11. Изпълнителят се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност необходимото механизация, транспортни средства и оборудване.

5.12. При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

5.13. При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

- поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;

- осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежите;

- извършва и приключва СРР, както и гарантира, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СРР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на Възложителя;

--взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;

- организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси;

- предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

- влага в строежите строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Техническата спецификация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от инвеститорския контрол;

- не изпълнява СРР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

- носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежите. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава Изпълнителя от тази отговорност;

- Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на строителството и за предприетите мерки за тяхното решаване;

-Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя при възникването на обективни причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението и/или за възникнали проблеми в процеса на изпълнение на договора, както и да изисква неговото съдействие или становище по възникнал проблем и при необходимост да уведомява контролните органи.

5.14.Изпълнителят се задължава да съгласува действията си с Възложителя;

5.15.Изпълнителят се задължава да осигурява достъп за извършване на проверки на място от Възложителя;

5.16.Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка, своевременно и в посочените от Възложителя срокове всички допуснати грешки и/или пропуски, констатирани от Възложителя;

5.17. Изпълнителят носи отговорност за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежите.

5.18. Изпълнителят отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежите, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

## **VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.2. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 5 работни дни след уведомяването, Изпълнителят извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и

след съгласуване с Възложителя, двете страни определят срок, в който Изпълнителят е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

## **VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

7.1.1 Настоящият договор се прекратява:

7.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

7.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

7.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

7.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

7.1.5. с окончателното му изпълнение.;

7.1.6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

7.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

7.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

7.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествените изпълнения СРР, констатирани по реда, указан в договора;

7.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

7.2.5. в предвидените в чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.

## **VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

8.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

8.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

8.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;

8.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

8.6. Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

8.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

8.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## **IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

9.1. Изпълнителят и Възложителят третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

9.2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

9.3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

## **X. НЕУСТОЙКИ**

10.1. Ако Изпълнителят не изпълни изцяло възложени дейности и строително-ремонтни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора.

10.2. При забава в плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

10.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

10.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

10.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

10.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. и т. 8.1.6., Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.

10.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 и т. 8.1.6 Възложителят дължи на Изпълнителя извършените и неразплатени дейности и СРР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.

10.8. Възложителят има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 10.2. от договора, при условие, че Изпълнителят изостава съгласно Линеиния график за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя. Протоколът се предава на Възложителя в тридневен срок от неговото подписване.

## **XI. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО**

11.1. Извършването на СРР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническата спецификация, както и всички приложими Законови разпоредби.

11.2. Неспазването от Изпълнителя, на изискванията на документацията, на техническата спецификация и всички приложими законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СРР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на договора от Възложителя.

11.3. Качеството на изпълнените СРР, както и на Строителните продукти, се установява с:

1. протоколи за приемане на извършени СРР;
2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СРР;
3. протоколи от проверки, извършвани от органите на Възложителя.
4. Контролът на качеството на СРР и на строителните продукти се извършва от лицето упълномощено изрично да подписва констативни протоколи за действително извършени СРР „За Възложител” (инвеститорския контрол).

11.4. Възложителят проверява извършената от изпълнителя работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СРР.

11.5. Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъка в посочения срок.

11.6. Изпълнителят отговаря и за Недостатъци на СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за приемане на извършени СРР, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

11.7. Възложителят има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на Изпълнителя.

## **XII. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

12.1. Ако е налице завършване на СРР от страна на Изпълнителя и същият е изпълнил всички свои други задължения по договора, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за готовността си да предаде строежите на Възложителя.

12.2. След получаване на уведомлението по т.13.1. Възложителят назначава собствена приемателна комисия, която да извърши оглед и проверка на изпълнените СРР.

12.3. След завършване на Строежите и извършване на оглед и проверка на изпълнените СРР, се съставя двустранен констативен протокол за окончателното приемане на действително извършените СРР без забележки.

12.4. Ако Изпълнителят не е достигнал завършване на СРР, установено от приемателната комисия, Възложителят издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-ремонтни/монтажни работи”.



12.5. Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи“.

12.6. Изпълнителят, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено Възложителя за готовността си за предаване на работите.

### ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

13.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

13.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

13.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;
- Приложение № 2 – Ценово предложение, ведно с всички приложения;
- Приложение № 3 – Техническо предложение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

/Кмет на Община Ветрово/

2. ДЕНКА БОРИСОВА

/Главен счетоводител/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИГЛЕНА СИМЕОНОВА

/Управител на „Път Консулт“ ООД

# **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Основен ремонт на общинска пътна мрежа и  
улици на територията на община Ветово“**

гр. Ветово  
2016 г.

**Технически спецификации**

Настоящите технически спецификации са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на обществената поръчка е **ОБЩИНА ВЕТОВО**.

**ПРЕДМЕТЪТ** на обществената поръчка е **„Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово“**

### **I. Описание на настоящото състояние на строежа и условията за изпълнение на строителството.**

В обхвата на обществената поръчка са включени шест подобекта, а именно:

Подобект №1: „Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена станция-от км 0+000 до км. 3+900, гр. Ветово;

Подобект №2: „Основен ремонт на общински път RSE 3064- Сеново-Гробищен парк-от км.0+“000 до км. 1+100, гр. Ветово;

„Подобект №3:“Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ –от км. 0+000 до км.4+500, гр. Ветово;

Подобект №4: „ Основен ремонт на улици в гр. Ветово“;

Подобект №5: „Основен ремонт на улици в гр. Глоджево“;

Подобект №6: „Основен ремонт на улици в с. Смирненски“.

*Съществуващата асфалтова настилка е износена и на места разрушена. Наблюдават се участъци с мрежови пукнатини. Дълбочината на участъците, подлежащи на изкърпване е до 4 см.*

### **II. Описание на видовете работи предмет на договора**

*Настоящото описание обхваща основните видове СМР и дейностите, които ще се изпълняват.*

*Всички видове СМР са подробно описани и количествено измерени в Количествената сметка на обществената поръчка.*

*Целта на възлаганите за изпълнение СМР е възстановяване на целостта на асфалтовата настилка на пътя, подобряване транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците.*

*Основните видовете СМР за обществената поръчка по подобекти са, както следва:*

	<b>Подобект №1: Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена станция-от км 0+000 до км. 3+900, гр. Ветово.</b>	<b>мярка</b>	<b>К-во</b>
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	275
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	760
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	760
4	Изокърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	275
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	14
7	Превоз на асфалтов смес на 35 км.	т	125

	<b>Подобект №2: : „Основен ремонт на общински път RSE 3064- Сеново-Гробищен парк-от км. 0+“000 до км. 1+100, гр. Ветово</b>	<b>мярка</b>	<b>К-во</b>
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	275
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	760
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	760
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	275
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	14
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	125

	<b>Подобект №3: :“Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ –от км. 0+000 до км.4+500, гр. Ветово</b>	<b>мярка</b>	<b>К-во</b>
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	230
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	915
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	915
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	120
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	25
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	125

	<b>Подобект №4: Основен ремонт на улици в гр. Ветово</b>	<b>мярка</b>	<b>К-во</b>
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	825
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	2280
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	2280
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	825
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	375
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	42
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	375

	<i>Подобект №5: Основен ремонт на улици в гр. Глоджево</i>	мярка	К-во
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	825
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	2280
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	2280
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	825
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	375
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	42
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	375

	<i>Подобект №6: Основен ремонт на улици в с. Смирненски</i>	мярка	К-во
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	308
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	890
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	890
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	292
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	143
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	18
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	143

### III. Организация на строителството:

#### 1. Към Предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага:

1.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линеиния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации, , както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г.

за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

**1.2. Строителна програма** - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.

Строителната програма **НЕ** подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

**Строителната програма следва да съдържа минимум:**

**1. Технологична последователност на строителните процеси** - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си **относно:**

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от работната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по горе, в които техниката ще бъде използвана и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешно фирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват

по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта на местното население; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

**2. Управление на риска** - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

**1) Времеви рискове, включително:**

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;

1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

**1) Технически рискове, в т.ч:**

2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;

2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

**3) Други рискове, в т.ч**

3.1. Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3.2. Риск от неизпълнение на договорни задължения;

3.3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.

3.4. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът следва да посочи и кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват.

**3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора** - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

**1.3. Спецификация на всички използвани материали** с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик, съобразно предвидените за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/ доставчик/ сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

## **2. Временна организация на движението**

*Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци, бариери и сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. Изпълнителят носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване от пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.*

*Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата.*

## **3. Изисквания към здравословни и безопасни условия на труд:**

*В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.*

*Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ. бр.124/1997г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба №2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. бр. 37 от 04.05.2004г./.*

## **4. Изисквания за опазване на околната среда:**

*Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите,*



намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазване на околната среда и произтичащите от тях задължения към него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г./ предаването и приемането на строителни отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда на глава VI. Раздел II от Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците.

#### **IV. Контрол по качеството и изпълнение на отделните видове работи**

##### **1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес**

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

##### **2. Контрол по качеството на изпълнението на отделните видове работи**

Контролът на качеството на изпълнение то на отделните СМР се извършва съгласно „Правила за извършване и приемане на строително-монтажните работи“ – раздел „Пътища и улици“ и „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения“.

По време на строителството ще се упражнява контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия чрез изискване на сертификати за качество и произход и декларация за съответствие.

#### **V. Изисквания към технологията на изпълнението**

При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва изискванията към технологията от техническата спецификация на ИА „Пътища“ 2000 (ТС) ПИПСМР – „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи“ - раздел „Пътища и улици“.

### **Възстановяване на разрушена настилка с различна дебелина**

Обхватът на работите е цялостна или частична подмяна на настилката в локализираните участъци, чрез натрошаване, подготовка на повърхността за ремонта, доставка на материали, полагане и окончателна обработка на новата настилка.

Изпълнителят трябва:

- Да маркира участъците, където настилката трябва да бъде премахната и подменена и да сметне цялата площ за получаване на одобрение.
- Да осигури това всички участъци за премахване да бъдат подготвени като квадрати или правоъгълници и да са по посока на движението. Да разкърти повредената настилка до здрав материал. Повърхнините на срязване трябва да бъдат прави и вертикални.
- Да отстрани всички материали от очертаните места върху повърхността на улицата, премахването на асфалта ще става с машина за студено разрязване на дълбочина, определена от Инвеститорския контрол.
- Да увеличи дълбочината на дупката, докато достигне до здрав, сух материал, след които фино да обработи стените на дупката, докато станат вертикални. Ако има вода или значителна влажност, трябва да вземе мерки за отвеждането ѝ извън основите на настилката. Негодната или повредена земна основа, негоден или повреден материал трябва да бъдат премахнати. Да извози и депонира разкъртената настилка на мястото, одобрено от Инвеститорския контрол.
- Да обезпечи доставката и настилането на нови материали да отговаря на съответните изисквания за изпълнение на земни работи. Инвеститорският контрол може да нареди, материалът на земната основа да бъде подменен с материал за основата на улицата, като в този случай ще се спазват изискванията към материалите за улична основа.
- Да почисти, обработи с грунд и слепващ пласт хоризонталните повърхности на несвързаните материали и да обработи със свързващи вещества вертикалните повърхности на свързаните материали.
- Да положи асфалта ръчно или с машина. Асфалтът трябва да бъде поставен с достатъчна допълнителна височина. Завършената повърхност трябва да бъде минимум 2 мм и максимум с 5 мм над околната съществуваща настилка.

### **Отстраняване на коловози и вдлъбнатини**

Изпълнителят трябва:

- Да маркира участъците, където настилката трябва да бъде премахната и подменена и да сметне цялата площ за получаване на одобрение. Настилката ще бъде премахната до 150мм извън вдлъбнатините.
- Да изреже и премахне 50мм от настилката, включително всички задигнати места. Да извози и депонира цялата изрязана настилка до място, определено от община Ветово.
- Да почисти с телени четки ръбовете на сръза в настилката. След тази операция повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи. Да нанесе слепващ пласт с пръскачка или лейка, като количеството не трябва да надхвърля 0.23л на кв.м.
- Да запълни изрязаното място с по-голямо количество асфалтова смес и да уплътнява с валеж със стоманени колела, като най-напред уплътнява горещата асфалтова смес на 150мм от ръбовете, след което да валира по посока на движението. Нивото трябва да бъде същото като нивото на съседните площи.

### **Запечатване на пукнатини в съществуващия износващ пласт**

Обхватът на работите включва запечатване на пукнатини. Изпълнителят трябва:

- *На места с широки или напречни пукнатини за запечатване, да маркира и изчисли общата дължина за получаване на одобрение от Инвеститорския контрол.*
- *Да почисти с телени четки повърхността на напуканата настилка. Да продуха всяка пукнатина с въздух под налягане. Пукнатината за запълване трябва да бъде чиста и суха след тази операция.*
- *Запечатването на пукнатини, по-широки от 5 мм ще става с одобрена, предварително приготвена смес.*
- *Да запълни пукнатините с широчина между 2мм и 5 мм с битумен материал. Да избягва препълване на пукнатините или разливане на асфалт по повърхността. На места с тесни пукнатини ( по-малки от 5мм), където съседните пукнатини са на разстояние по-малко от 150 мм, да ремонтира целия участък.*
- *Да остърже целия излишен асфалт и да посипе запечатаната пукнатина с пясък.*

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез публикуване на обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово“*

от: „Път консулт“ ООД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 116044896, представлявано от: Миглена Васкова Симеонова (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, ул.“Княз Борис I“ № 120, факс: 084/661818, електронна поща (e-mail): road\_konsult@abv.bg

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,**

Ние предлагаме да изпълним обществената поръчка без резерви и ограничения, в съответствие с условията на обявата

Представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

**1.Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка: 90** (словом: деветдесет) календарни дни. (*\*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие*).

**2.Приемаме да се ангажираме с гаранционен срок за изпълнените строително монтажните работи в съответствие с чл.20 , ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г.на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.**

**3.Предлагаме срок за реакция за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок 10(словом десет) календарни дни.**

*Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето, необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място отстраняването на същия.*

Декларираме, че сме съгласни с клаузите и приложения проект на договор.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 2 месеца от крайния срок за подаване на оферти, а именно 07.02.2017 год., 17:00 ч. включително, и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготовянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

Качествено и добросъвестно изпълнение в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, количествената сметка и изискванията на възложителя;  
Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

**Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:**

**1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.**

**2. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.**

Строителната програма не подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

**3. Спецификация на всички използвани материали**

**4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.\***

Дата: 08.12.2016г.
Име и фамилия: Миглена Симеонова
Подпис на лицето (и печат):



*\*Забележка: Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участник. В случаите, в които това обстоятелство не е налице в т.3.3 от образца на техническото предложение се посочва – неприложимо.*

ДО

**КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „**Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово**“

от: „Път консулт“ ООД ,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 116044896, представлявано от: Миглена Васкова Симеонова (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул.“Княз Борис I“ № 120, факс: 084/661818, електронна поща (e-mail): road\_konsult@abv.bg

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,**

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово**“

**I. Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 248 030,39 лева без включен ДДС /словом: двеста четиридесет и осем хиляди тридесет лева и тридесет и девет ст./, а с включен ДДС: 297 636,47 лева /словом: двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин /, като сума от съответните предложени цени за подобектите:**

✓ Подобект №1: „Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена станция-от км 0+000 до км. 3+900“; - 24 785,27лв. (словом: двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и седем ст.) без ДДС, или 29 742,32лв. (словом: двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и две ст.) с ДДС;

✓ Подобект №2: „Основен ремонт на общински път RSE 3058- Сеново-Гробищен парк-от км.0+000 до км. 1+100“ - 24 785,27 лв. (словом: двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и седем ст.) без ДДС, или 29 742,32лв. (словом: двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и тридесет и две ст.) с ДДС;

✓ Подобект №3:“Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ —от км. 0+000 до км.4+500“ -21 826,00лв. (словом: двадесет и една хиляди осемстотин двадесет и шест лева и нула ст.) без ДДС, или 26 191,20лв. (словом: двадесет и шест хиляди сто деветдесет и един лева и двадесет ст.) с ДДС;

✓ Подобект №4: „ Основен ремонт на улици в гр. Ветово“ - - 74 355,81лв. (словом: седемдесет и четири хиляди триста петдесет и пет лева и осемдесет и една ст.) без ДДС, или 89 226,97 лв. (словом: осемдесет и девет хиляди двеста двадесет и шест лева и деветдесет и седем ст.) с ДДС;

✓ Подобект №5: „Основен ремонт на улици в гр. Глоджево“ – 74 355,81лв.  
(словом: седемдесет и четири хиляди триста петдесет и пет лева и осемдесет и една ст.) без ДДС, или  
89 226,97лв. (словом: осемдесет и девет хиляди двеста двадесет и шест лева и деветдесет и седем ст.) с ДДС;

✓ Подобект №6: „Основен ремонт на улици в с. Смирненски“- 27 922,23лв.  
(словом:двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и два лева и двадесет и три ст.) без ДДС, или  
33 506,69лв. (словом: тридесет и три хиляди петстотин и шест лева и шестдесет и девет ст.) с ДДС;

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда на проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. Техничко – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3,50лв

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 10,00%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 80,00%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 40,00%

ПЕЧАЛБА – 10,00%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

*\*Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностната сметка и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

*При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.*

Дата: 08.12.2016г.

Име и фамилия: Миглена Симеонова

Подпис на лицето (и печат):



## Количествено-стойностна сметка

Участник:

Възложител: Община Ветово

Наименование на процедурата: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово".

	<i>Подобект № 1 : Основен ремонт на общински път RSE 3058 - Смирненски-Помпена стенция- от км.0+000 до км.3+900 гр. Ветово</i>	Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	275	1,66	456,50
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	760	0,52	395,20
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	760	0,68	516,80
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	275	20,16	5544,00
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125	136,73	17091,25
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	14	4,93	69,02
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	125	5,70	712,50
Всичко за подобект 1:					<b>24785,27</b>

	<i>Подобект № 2 : Основен ремонт на общински път RSE 3064 - Сеново-Гробищен парк- от км.0+000 до км.1+100 гр. Ветово</i>	Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	275	1,66	456,50
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	760	0,52	395,20
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	760	0,68	516,80
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	275	20,16	5544,00
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125	136,73	17091,25
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	14	4,93	69,02
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	125	5,70	712,50
Всичко за подобект 2:					<b>24785,27</b>

	<i>Подобект №3 : Основен ремонт на общински път RSE 3068 - Кривня-местността " Хиждата "- от км.0+000 до км.4+500 гр. Ветово</i>	Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	230	1,66	381,80
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	915	0,52	475,80
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	915	0,68	622,20
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	120	20,16	2419,20
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	125	136,73	17091,25




6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	25	4,93	123,25
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	125	5,70	712,50
Всичко за подобект 3:					<b>21826,00</b>

<i>Подобект № 4 : Основен ремонт на улици в гр. Ветово</i>		Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	825	1,66	1369,50
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	2280	0,52	1185,60
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	2280	0,68	1550,40
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	825	20,16	16632,00
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	375	136,73	51273,75
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	42	4,93	207,06
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	375	5,70	2137,50
Всичко за подобект 4:					<b>74355,81</b>

<i>Подобект № 5 : Основен ремонт на улици в гр. Глоджево</i>		Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	825	1,66	1369,50
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	2280	0,52	1185,60
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	2280	0,68	1550,40
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	825	20,16	16632,00
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	375	136,73	51273,75
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	42	4,93	207,06
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	375	5,70	2137,50
Всичко за подобект 5:					<b>74355,81</b>

<i>Подобект № 6 : Основен ремонт на улици в с. Смирненски</i>		Ед. мярка	К-во	Ед. Цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.)
1	Фрезование на асфалт	м <sup>2</sup>	308	1,66	511,28
2	Почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	890	0,52	462,80
3	Направа на битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	890	0,68	605,20
4	Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см.	м <sup>2</sup>	292	20,16	5886,72
5	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	143	136,73	19552,39
6	Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км.	т	18	4,93	88,74
7	Превоз на асфалтова смес на 35 км.	т	143	5,70	815,10
Всичко за подобект 6:					<b>27922,23</b>
Обща цена без ДДС:					<b>248030,39</b>
ДДС:					<b>49606,08</b>
Общо с ДДС:					<b>297636,47</b>

Изготвил: Миглена Симеонова- Управител



# АНАЛИЗ

Фрезование на асфалт

за 1.000 м2

ТРУД  
1. РАБОТНИК

	р.н.	цена	ст-ст
ч.ч.	0.01600	3.50	0.06 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ  
1. ФРЕЗА

мсм.	0.00100	1 000.00	1.00 лв.
------	---------	----------	----------

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД

80.00 % 0.05

м-ция

40.00 % 0.40

преки р-ди (вс.)

1.06 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.45 лв.

печалба

10.00 %

0.15 лв.

ВСИЧКО:

1.66 лв.

Управител:



# АНАЛИЗ

Почистване и подготовка на основата

за 1.000 м2

ТРУД	р.н.	Цена	ст-ст
1. РАБОТНИК	ч.ч. 0.00320	3.50	0.01 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>			
1. АВТОГРЕЙДЕР	МСМ. 0.00040	200.00	0.08 лв.
2. ТОВАРАЧ	МСМ. 0.00040	135.00	0.05 лв.
3. КОМПРЕСОР	МСМ. 0.00040	100.00	0.04 лв.
4. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ. 0.00080	185.00	0.15 лв.
			-----
			0.32 лв.
<b>ДОПРАЗХОДИ:</b>			
ТРУД	80.00 %	0.01	
м-ция	40.00 %	0.13	
преки р-ди (вс.)			0.33 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.14 лв.
печалба	10.00 %		0.05 лв.
ВСИЧКО:			0.52 лв.

Управител:



# АНАЛИЗ

Направа на битумен разлив за връзка

за 1.000 м2

- МЕХАНИЗАЦИЯ
1. АВТОГУДРОНАТОР
  2. МОТОЧЕТКА

	р.н.	цена	ст-ст
МСМ.	0.00040	200.00	0.08 лв.
МСМ.	0.00040	100.00	0.04 лв.
			-----
			0.12 лв.

- МАТЕРИАЛИ
1. ВОДА
  2. ЕМУЛСИЯ

м3	0.00100	2.00	0.00 лв.
тона	0.00050	900.00	0.45 лв.
			-----
			0.45 лв.

общо материали

ДОПРАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 0.05

преки р-ди (вс.)

0.57 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.05 лв.

печалба

10.00 %

0.06 лв.

ВСИЧКО:

0.68 лв.

Управител:



# АНАЛИЗ

Изкърпване дупки с плътен асфалтобетон до 4 см

за 1.000 м<sup>2</sup>

ТРУД	р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК	ч.ч. 0.19200	3.50	0.67 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>			
1. ФУГОРЕЗАЧКА	мсм. 0.00400	35.00	0.14 лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 10Т	мсм. 0.00400	300.00	1.20 лв.
3. АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	мсм. 0.00400	450.00	1.80 лв.
4. МОТОРНА МЕТЛА	мсм. 0.00400	30.00	0.12 лв.
5. АВТОГУДРОНАТОР	мсм. 0.00400	200.00	0.80 лв.
			----- 4.08 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>			
1. ЕМУЛСИЯ	тона 0.00050	900.00	0.45 лв.
2. ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС	тона 0.09800	114.50	10.99 лв.
			----- 11.44 лв.
<b>общр материали</b>			
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			
труд	80.00 %	0.54	
м-ция	40.00 %	1.62	
преки р-ди (вс.)			16.17 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.16 лв.
печалба	10.00 %		1.83 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>20.16 лв.</b>

Управител:



# АНАЛИЗ

Машинно полагане на плътен асфалтобетон

за 1.000 тона

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК	ч.ч.	0.19200	3.50	0.67 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>				
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ.	0.00400	380.00	1.52 лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 10Т	МСМ.	0.00800	300.00	2.40 лв.
3. АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	МСМ.	0.00400	450.00	1.80 лв.
4. ВОДОНОСКА	МСМ.	0.00200	200.00	0.40 лв.
				-----
				6.12 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1. ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02 лв.
2. ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС	тона	1.00000	114.50	114.50 лв.
				-----
общо материали				114.52 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
ТРУД		80.00 %	0.54	
м-ция		40.00 %	2.45	
преки р-ди (вс.)				121.31 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.99 лв.
печалба		10.00 %		12.43 лв.
ВСИЧКО:				136.73 лв.

Управител:



# АНАЛИЗ

Натоварване и извозване на асф.отпадъци на 3км

за 1.000 тона

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ТОВАРАЧ
2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	ст-ст
мсм.	0.01000	135.00	1.35 лв.
мсм.	0.01000	185.00	1.85 лв.
			-----
			3.20 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

40.00 %	1.28	3.20 лв.
		1.28 лв.
10.00 %		0.45 лв.
		4.93 лв.

Управител:



# АНАЛИЗ

Превоз на асфалтова смес на 35км

за 1.000 тона

## МЕХАНИЗАЦИЯ

### 1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

#### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

лечалба

ВСИЧКО:

	р.н.	цена	ст-ст
МСМ.	0.02000	185.00	3.70 лв.
	40.00 %	1.48	3.70 лв.
			1.48 лв.
	10.00 %		0.52 лв.
			5.70 лв.

Управител:

